

資料9 配送校の配膳室概要

学校名		配送経路等	プラットホーム	配膳室	エレベーター	コンテナサイズ（外寸）	コンテナ配送先
白川 小学校		・ 配送に支障なし ・ 3tトラックにて配送（長さ 643 cm、幅 218 cm）	・ 高さ 800 mm	・ 支障なし <u>1 階：約 5,350 mm×約 6,400 mm</u> =約 34.24 m ² <u>2 階：約 5,350 mm×約 4,900 mm</u> =約 26.22 m ² <u>3 階：約 5,350 mm×約 4,900 mm</u> =約 26.22 m ²	・ かご内法（幅 1,300 mm×奥行 1,800 mm、間口 1,000 mm）	・ 高さ 1,560 mm、幅 1,330 mm、奥行 810 mm	・ 各階の配膳室までコンテナを配送、その後は学校側で対応
東風平 小学校	【A】	・ 配送に支障なし ・ 2 t 車トラックにて配送（長さ 534 cm、幅 191 cm）	・ 高さ 850 mm ・ D 型ゴム劣化（剥がれ）※1 ・ アンクル材劣化（錆及び変形）※1	・ 支障なし <u>1 階：約 6,250 mm×約 5,000 mm</u> =約 31.25 m ² <u>2 階：約 6,250 mm×約 5,000 mm</u> =約 31.25 m ² <u>3 階：約 6,250 mm×約 5,000 mm</u> =約 31.25 m ²	・ かご内法（間口 1,000 mm）	・ 高さ 1,560 mm、幅 1,330 mm、奥行 810 mm	・ 1～3 階の配膳室までコンテナを配送、その後は学校側で対応
	【B】	・ 配送に支障なし ・ 3 t トラックにて配送（長さ 643 cm、幅 218 cm）	・ プラットホームなし	・ 支障なし	なし	（同上）	・ 地階配膳室までコンテナを配送、その後は学校側で対応
東風平 中学校		・ 配送に支障なし ・ 2 t トラックにて配送（長さ 534 cm、幅 191 cm）	・ 高さ 800 mm ・ D 型ゴム劣化（剥がれ）※1	・ 支障なし ・ 廊下へ職員及び給食委員会が並べて対応 ・ フロアごとに配送されるコンテナと対応する食器食缶があつていない学級があるため、職員が一部移動 <u>1 階：約 3,500 mm×約 4,000 mm</u> =約 14 m ² <u>2 階：約 3,500 mm×約 4,000 mm</u> =約 14 m ² <u>3 階：約 3,500 mm×約 4,000 mm</u> =約 14 m ²	・ 二方向出入口 ・ かご内法（幅 1,300 mm×奥行 1,750 mm、間口 1,100 mm）	・ 高さ 1,560 mm、幅 1,330 mm、奥行 810 mm	・ 各階の配膳室までコンテナを配送、その後は学校側で対応
新城 小学校		・ 配送に支障なし ・ 2 t トラックにて配送（長さ 519 cm、幅 188 cm）	・ 高さ 750 mm	・ 支障なし <u>1 階：約 5,000 mm×約 4,650 mm</u> =約 23.25 m ² <u>2 階：約 5,000 mm×約 4,650 mm</u> =約 23.25 m ² <u>3 階：約 5,000 mm×約 4,650 mm</u> =約 23.25 m ²	・ かご内法（幅 1,300 mm×奥行 1,800 mm、間口 1,000 mm）	・ 高さ 1,530 mm、幅 1,350 mm、奥行 790 mm	・ 各階の配膳室までコンテナを配送、その後は学校側で対応

学校名	配送経路等	プラットフォーム	配膳室	エレベーター	コンテナサイズ（外寸）	コンテナ配送先
具志頭 中学校	・ 配送に支障なし ・ 2 tトラックにて配送（長さ 519 cm、幅 188 cm）	・ 高さ 750 mm ・ プラットホーム上部に意匠壁があり場合によっては撤去が必要（GL から下端まで 275 mm程度） <u>※ 1</u>	・ 支障なし → 現在エレベーター故障のため 1 階にコンテナを配置（令和 7 年度 8 月修理予定） <u>1 階：約 7,000 mm×約 3,200 mm</u> <u>+約 3,500 mm×約 2,800 mm</u> <u>=約 32.2 m²</u> <u>2 階：約 7,000 mm×約 3,200 mm</u> <u>=約 22.4 m²</u> <u>3 階：約 7,000 mm×約 3,200 mm</u> <u>=約 22.4 m²</u>	・ かご内法（幅 1,500 mm×奥行 2,000 mm、間口 1,200 mm）	・ 高さ 1,530 mm、幅 1,350 mm、奥行 790 mm	・ 各階の配膳室までコンテナを配送、その後は学校側で対応
具志頭 小学校	・ 配送に支障なし ・ 2 tトラックにて配送（長さ 519 cm、幅 188 cm）	・ 高さ 750 mm	・ 支障なし <u>1 階：約 4,900 mm×約 3,035 mm</u> <u>+約 7,000 mm×約 1,650 mm</u> <u>=約 26.42 m²</u> <u>2 階：約 5,550 mm×約 3,035 mm</u> <u>=約 16.84 m²</u> <u>3 階：約 5,550 mm×約 3,035 mm</u> <u>=約 16.84 m²</u>	・ かご内法（幅 1,600 mm×奥行 1,600 mm、間口 900 mm）	・ 高さ 1,530 mm、幅 1,350 mm、奥行 790 mm	・ 各階の配膳室までコンテナを配送、その後は学校側で対応
与那原 中学校	・ 配送に支障なし ・ 3tトラックにて配送（長さ 648 cm、幅 200 cm）	・ 高さ 800 mm ・ D 型ゴム劣化（剥がれ） <u>※ 1</u>	・ 支障なし <u>1 階：約 5,700 mm×約 5,125 mm</u> <u>=約 29.21 m²</u> <u>2 階：約 5,700 mm×約 5,125 mm</u> <u>=約 29.21 m²</u> <u>3 階：約 5,700 mm×約 5,125 mm</u> <u>=約 29.21 m²</u>	・ かご内法（幅 1,500 mm×奥行 2,000 mm、間口 1,200 mm）	・ 高さ 1,540 mm(1,580 mm)、幅 1,300 mm、奥行 800 mm <u>※2 種類あり</u>	・ 各階の配膳室までコンテナを配送、その後は学校側で対応
与那原 小学校	・ 前面道路に至るまでに狭隘な道路があるが現状配送に支障なし ・ 3tトラックにて配送（長さ 648 cm、幅 200 cm）	・ 高さ 600 mm ・ D 型ゴム劣化（剥がれ） <u>※ 1</u> ・ アングル材劣化（錆） <u>※ 1</u>	・ 支障なし <u>1 階：約 2,500 mm×約 2,000 mm</u> <u>+約 5,000 mm×約 5,000 mm</u> <u>=約 30 m²</u> <u>2 階：約 2,500 mm×約 2,000 mm</u> <u>+約 5,000 mm×約 5,000 mm</u> <u>=約 30 m²</u> <u>3 階：2,500 mm×約 2,000 mm</u> <u>+約 5,000 mm×約 5,000 mm</u> <u>=約 30 m²</u>	・ かご内法（幅 1,500 mm×奥行 2,000 mm、間口 1,200 mm）	・ 高さ 1,510 mm（1,580 mm、1,610 mm）、幅 1,300 mm、奥行 800 mm <u>※3 種類あり</u>	・ 各階の配膳室までコンテナを配送、その後は学校側で対応

学校名	配送経路等	プラットフォーム	配膳室	エレベーター	コンテナサイズ（外寸）	コンテナ配送先
与那原東 小学校	・ 配送に支障なし ・ 3tトラックにて配送（長さ 648 cm、幅 200 cm）	・ 高さ 900 mm	・ 支障なし <u>1 階：約 8,000 mm × 約 4,700 mm = 約 37.6 m²</u> <u>2 階：約 8,000 mm × 約 4,700 mm = 約 37.6 m²</u> <u>3 階：約 8,000 mm × 約 4,700 mm = 約 37.6 m²</u>	・ かご内法（幅 1,300 mm × 奥行 2,300 mm、間口 1,100 mm）	・ 高さ 1,510 mm(1,580 mm)、幅 1,300 mm、奥行 800 mm ※2 種類 あり	・ 各階の配膳室までコンテナを 配送、その後は学校側で対応

※ 1 ~~赤色文字~~の改修が必要な部分については、2 町が別途発注 （負担） を想定